



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ : «Ανάπλαση πλατείας- συντήρηση
Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Απιδιάς»**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 /2018

ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού **12.000.00 €**, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«Ανάπλαση πλατείας- συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Απιδιάς».

Πρόκειται για την ανάπλαση της πλατείας της Τ.Κ. Απιδιάς η οποία μετά και την καταστροφή των φοινίκων από το γνωστό σκαθάρι απαιτεί μία επέμβαση για την αναμόρφωση των απαιτήσεων σκίασης με τη φύτευση νέων δένδρων (μουριές πλατανόφυλλες άκαρπες και φίκου Ροδίτικο μικρόφυλλο) σε νέα θέση δημιουργώντας εξάγωνα παρτέρια με περίζωμα, εξωτερικά των οποίων τοποθετούνται φιλέτα μαρμάρου, των λειτουργικών στοιχείων όπως δημιουργία παγκάκιων μετατρέποντας τα πέτρινα παρτέρια στα οποία υπήρχαν οι φοινίκες σε μίνι καθιστικά και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την ασφάλεια των επισκεπτών σε διάφορα σημεία της πλατείας που υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά από τους περιμετρικούς δρόμους..

Ειδικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών :

1. Τομές σκυροδεμάτων με αρμοκόφτη.
2. Καθαιρέσεις σκυροδεμάτων και κατασκευή παρτεριών.
3. Καθαιρέσεις λιθοδομών, αρμολόγημα και τοποθέτηση πλακών επιστέγασης από πέτρα στα πέτρινα πεζούλια για τη δημιουργία καθιστικών.
4. Εκσκαφή θεμελίων.
5. Τιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C 12/15.
6. Πλακόστρωση με πλάκες Καρύστου ακανόνιστες ή ορθογωνισμένες στα πρώην παρτέρια των φοινίκων.
7. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες.
8. Χρωματισμοί κιγκλιδωμάτων.
9. Προμήθεια και φύτευση έξι (6) πλατανόφυλλων μουριών άκαρπων και ενός φίκου Ροδίτικου.
10. Το χώμα των εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί για επίχωση στα παρτέρια.

Για την εκτέλεση του έργου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-7322.0010 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους επιβλέποντες μηχανικούς επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την μελέτη, και τα σχέδια.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Βλαχιώτη 17 / 5 /2018
Ο Συντάξας

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 17 / 5 /2018
Ο Αν. προϊστάμενος Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 17 / 5 /2018
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης &
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β.

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β.

Παναγιώτης Δερτιλής
Μηχ/γος Μηχανικός με Α' β.