



Αρ. Μελέτης: 25/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΜΕΛΕΤΗ

## ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

«Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Δήμου Ευρώτα»

### Περιεχόμενα

1. Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης
7. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
8. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Νοέμβριος 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ : «Διαμόρφωση χώρων  
κοιμητηρίων Δήμου Ευρώτα»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2018**

### **ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού **74.400,00€**, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «**Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Δήμου Ευρώτα**»

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης στα κοιμητήρια, Στεφανιάς, Αγ. Γεωργίου, Φιλισίου, Γράμμουσας, Βρονταμα, Γλυκόβρυσης, Αγ. Δημητρίου, Νιάτων, Γερακίου, Δαφνίου και Σκάλας του Δήμου Ευρώτα.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες ανά κοιμητήριο:

Στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Στεφανιάς θα γίνουν εργασίες α)εκσκαφής νέων τάφων βάθους 1,50μ. περίπου με μηχανικά μέσα και επίχωση αυτών με θραυστά υλικά λατομείου, β) εργασίες διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες προεργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και λιπών άχρηστων συσσωρευμένων υλικών με χειρωνακτικά μέσα και γ) οριοθέτηση τάφων όπου χιαστεί.

Στο κοιμητήριο Αγ Γεωργίου της Τ.Κ. Περιστερίου θα γίνουν εργασίες α)Δημιουργία διαδρόμου έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου από οπλισμένο σκυρόδεμα β) οριοθέτηση τάφων γ) εργασίες διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία , αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες προεργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και λιπών άχρηστων συσσωρευμένων υλικών με χειρωνακτικά μέσα.

Στο κοιμητήριο Φιλισίου της Τ.Κ. Περιστερίου θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες προεργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και λιπών άχρηστων συσσωρευμένων υλικών με χειρωνακτικά μέσα και γ) οριοθέτηση τάφων όπου χιαστεί.

Στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Γράμμουσας θα γίνουν εργασίες α) διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες προεργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και λιπών άχρηστων συσσωρευμένων υλικών με χειρωνακτικά μέσα και β) οριοθέτηση τάφων όπου χιαστεί.

Στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Βρονταμά θα γίνουν εργασίες α) οριοθέτηση τάφων και β) εργασίες διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες προεργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και λιπών άχρηστων συσσωρευμένων υλικών με χειρωνακτικά μέσα.

Στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Γλυκόβρυσης θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες προεργασίες

εκσκαφών, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και λιπών άχρηστων συσσωρευμένων υλικών με χειρωνακτικά μέσα.

Στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες προεργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και λιπών άχρηστων συσσωρευμένων υλικών με χειρωνακτικά μέσα.

Στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Νιάτων θα γίνουν εργασίες α)διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες προεργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών και λιπών άχρηστων συσσωρευμένων υλικών με χειρωνακτικά μέσα και β) οριοθέτηση τάφων όπου χιαστεί.

Στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Γερακίου θα γίνουν εργασίες α)διαμόρφωσης δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στα μνημεία β) οριοθέτηση τάφων όπου χιαστεί και γ)κατασκευή χωνευτηρίου.

Στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Δαφνίου θα γίνουν εργασίες α)καθαίρεση του υφιστάμενου στεγάστρου και β) κατασκευή νέου στεγάστρου.

Στο κοιμητήριο της Δ.Κ. Σκάλας θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης αύλακα από σκυρόδεμα για την συλλογή των όμβριων υδάτων και επικάλυψη του αύλακα με μεταλλική σχάρα. τα συλλεγόμενα ύδατα θα οδηγούνται σε αγωγό απομάκρυνσης τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ –ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει, ως και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους επιβλέποντες μηχανικούς επί τόπου του έργου.

Βλαχιώτη 30 / 11 /2018  
Η Συντάξασα

Βλαχιώτη 30 / 11 /2018  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο αναπληρωτής  
Προϊστάμενος Τ.Υ.

Βλαχιώτη 30/ 11 /2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο αναπληρωτής  
Προϊστάμενος  
Δ/σης Περιβάλλοντος,  
Υπ. Δόμησης & Τ.Υ.

Θεοφιλάκου Μαρία  
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Τζαμουρής Γεώργιος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δερτιλής Παναγιώτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός