



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Μελέτης: 24/2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΜΕΛΕΤΗ

**«Κατασκευή παιδικής χαράς στη περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας»**

**ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο
4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
5. Διακήρυξη
6. Προκήρυξη
7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
8. Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης
9. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
10. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2018

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Τζαμουρής Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ :** «Κατασκευή παιδικής χαράς στη περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας»

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :** 24 /2018

CPV: 45112700-2  
(Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου)

### **ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού **83.000,00€**, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παιδικής χαράς στη περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας».

Πρόκειται για την κατασκευή παιδικής χαράς στη Δ.Κ. Σκάλας σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ευρώτα στην περιοχή του Νέου Κόσμου δίπλα στο 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο.

Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και όλες οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να τοποθετηθούν τα όργανα παιδικής χαράς και ο απαραίτητος τάπητας, τα οποία θα προμηθευτεί ο Δήμος σε δεύτερη φάση.

Προβλέπεται να γίνει περίφραξη του χώρου με τοιχία αντιστήριξης και περίφραξης, και τοποθέτηση επί αυτών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. Διαμόρφωση του χώρου για να αποκτήσει οριζοντιότητα και ομαλή κλίση, τσιμεντόστρωση και υποδομή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων για την τοποθέτηση φωτιστικών καθώς και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.

#### **Ειδικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών :**

1. Εκσκαφή θεμελίων.
2. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περίφραξης από σπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20 , επί των οποίων θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα περίφραξης.
3. Επιχώσεις για την ομαλή κλίση του χώρου επειδή είναι ανισοεπίπεδος.
4. Τσιμεντόστρωση του χώρου με σκυρόδεμα C 12/15.
5. Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου.
6. Κατασκευή μεταλλικών πορτών.
7. Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων.
8. Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση φωτιστικών ιστών.
9. Προμήθεια φυτικού χώματος για διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.
10. Τα προϊόντα εκσκαφών θα διαστρωθούν εντός του οικοπέδου.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους επιβλέποντες μηχανικούς επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την μελέτη, και τα σχέδια.

Η χρηματοδότηση του έργου θα προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ , Ταχτικά Έσοδα - Ίδιοι Πόροι.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Βλαχιώτη 30 / 11 / 2018  
Ο Συντάξας

Τζαμουρής Γεώργιος  
Αρχιτέκτονας  
Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Βλαχιώτη 30 / 11 / 2018

Ο Αν. Προϊστάμενος Τεχνικών  
Υπηρεσιών

Τζαμουρής Γεώργιος  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Βλαχιώτη 30 / 11 / 2018

Ο Αν. Προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος, Υπ.  
Δόμησης &  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Δερτιλής  
Μηχ/γος Μηχανικός με Α' β.